



TESLA
POWERWALL
CERTIFIED INSTALLER

POWERWALL



<https://nemytesla.com>

停電時、家の電気まるごとバックアップ

POWERWALL

Overview



全負荷型
大容量 **13.5** kWh

[TESLA Powerwall 本体]

蓄電容量 13.5 kWh	拡張性 最大 10 台	動作温度 -20℃～50℃
出力 連続 5 kW ピーク 7 kW	充放電効率 90%	質量 114 kg
サイズ 横 753 × 縦 1150 × 奥 147 mm		

[Backup Gateway (コントローラー)]

質量 11.4 kg	サイズ 横 380 × 縦 584 × 奥 127 mm
----------------------	--

[設置工事内容]

Powerwall 設置工事 + ネミー製架台設置
Powerwall、Backup Gatewayの電気工事
ネットワークの接続
停電時切替え動作試験
経済産業省、電力会社への申請

ご注文前や製品に関するご質問・ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

